



สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง				
หน่วยงาน	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง				
ประมาณการ	โครงการบุกเบิกถนน ผิวจราจรลูกรัง สายซอยริมคลองตก 2 หมู่ที่ 3 บ้านกาเดาะ				
ปริมาณงาน	ระยะทางยาว 715.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,860.00 ตร.ม.				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านกาเดาะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อวันที่	10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	671,565.78	1.3624	914,941.22	เงื่อนไข
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			914,941.22	บาท
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			914,000.00	บาท
ตัวอักษร	เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 2,860.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 319.58 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาจ้างเหมา

ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติรัฐ คาโอะ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัมมาร์คูตี คาหมิ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนพล หมอกมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาดำเนินงาน อบต.ยาบี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาหะ คีอรัม)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีธมอิลี เจอะฮามะ)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน



บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

โครงการ บุกเบิกถนน ผิวจราจรลูกรัง สายซอยริมคลองตก 2 หมู่ที่ 3 บ้านกาเดาะ

ประมาณการ ระยะทางยาว 715.00 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,860.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านกาเดาะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโง เลขที่ 6 / 2562

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	4,290.00	3.60	15,444.00	1.3624	4.95	21,040.91
	1.2 งานดินถมคันทาง ลูกรัง สูงเฉลี่ย 0.75 ม. บดอัดแน่น	ลบ.ม.	2,145.00	238.45	511,475.25	1.3624	324.86	696,833.88
2	งานผิวจราจร							
	2.1 งานผิวทาง ลูกรัง หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	ลบ.ม.	429.00	263.67	113,114.43	1.3624	359.22	154,107.10
3	งานอื่นๆ							
	3.1 งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด	ท่อน	6.00	2,069.02	12,414.12	1.3624	2,818.83	16,913.00
	3.2 งานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 จำนวน 3 จุด	ท่อน	18.00	1,062.11	19,117.98	1.3624	1,447.02	26,046.34
	รวมค่างานอื่นๆ				671,565.78			914,941.22