



สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง				
หน่วยงาน	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง				
ประมาณการ	โครงการ ขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แนนบู ถึง หมู่ที่ 1 โคกยาร่วง ระยะทางดำเนินการ 2,020.00 เมตร				
ปริมาณงาน	ระยะทางดำเนินการ 2,020.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ที่ อบต.ลิปะสะโง กำหนด)				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 บ้านแนนบู - หมู่ที่ 1 บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี				
ประมาณราคาตามแบบ ปจ.๕	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อวันที่ ๘๖	เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	410,926.68	1.3074	537,245.53	เงื่อนไข
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			537,245.53	บาท
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			537,000.00	บาท
ตัวอักษร	ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่งาน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาจ้างเหมา

ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติรัฐ คาโอะ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิษากร แก้วจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนพล หมอกมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ฐานปฏิบัติงาน อบต.ขาม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะอูเจ็ง มูซอ)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสะปิอิม สะอิ)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน



บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ประมาณการ โครงการ ขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แนนู ถึง หมู่ที่ 1 โคกยาร่วง ระยะทางดำเนินการ 2,020.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านแนนู - หมู่ที่ 1 บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ตามแบบ อบต. ลิปะสะโง เลขที่ 1 / 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเตรียมพื้นที่							
	1.1 งานถากถาง (เตรียมพื้นที่)	3,030.00	ตร.ม.	-	-	1.26	3,817.80	3,817.80
	1.2 งานขุดดินเพื่อวางท่อ	707.00	ลบ.ม.	-	-	17.89	12,648.23	12,648.23
	1.3 งานทรายหยาบรองกันหลุม หนา 0.05 ม.	50.50	ลบ.ม.	467.29	23,598.15	91.00	4,595.50	28,193.65
2	งานขุดวางท่อ PVC							
	2.1 วางท่อ PVC. Ø 3" ชนิดห้วยบาน (ชั้น 13.5)	505.00	ท่อน	600.00	303,000.00	80.00	40,400.00	343,400.00
	2.2 ข้อต่อสามทาง PVC. Ø 3"	10.00	อัน	157.00	1,570.00	-	-	1,570.00
	2.3 ข้องอ PVC. 90 องศา ขนาด Ø 3"	20.00	อัน	82.00	2,000.00	-	-	1,600 - 2,000.00
	2.4 ข้อลด PVC Ø 3" - 2"	1.00	อัน	65.00	65.00	-	-	65.00
	2.5 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3"	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	400.00	1,200.00	8,100.00
	2.6 เกลียวนอก PVC. Ø 3"	6.00	อัน	47.00	282.00	-	-	282.00
	2.7 เทปพันเกลียว	10.00	ม้วน	35.00	350.00	-	-	350.00
	2.8 กาวประสานท่อ PVC. ขนาด 500 กรัม	30.00	กระป๋อง	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	รวมค่างานอื่นๆ							410,926.68