



สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ป.ร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง				
หน่วยงาน	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง				
ประมาณการ	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ PARA-ASPHALT CONCRETE บริเวณสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง				
ปริมาณงาน	พื้นที่ดำเนินการ (ตามแบบ และ รายการ ที่ อบต.ลิปะสะโง กำหนด)				
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง หมู่ที่ 2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี				
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.๔	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อวันที่ ๙	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	820,221.59	1.3624	1,117,469.89	เงื่อนไข
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,117,469.89	บาท
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,117,000.00	บาท
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาข้างมหา

ก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติรัฐ คาโอะ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิษากร แก้วจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชนพล หมอกมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธานาญงาน อบต.ยาบี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมะชา กิยะ)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสะบือม สะอิ)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ PARA-ASPHALT CONCRETE
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง หมู่ที่ 2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง
 แบบเลขที่ 6. / 2561 ลงวันที่ 9 เดือน สิงหาคม 2561
 คำขอราคากลางโดย นายมะรุกรอน วันสุไลมาน ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-			1.3624		
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-			1.3624		
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-			1.3624		
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-			1.3624		
	1.6 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-			1.3624		
	1.10 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-			1.3624		
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานแทกโค้ต (Tack Coat")	ตร.ม.	699.00	13.57	9,485.43	1.3624	18.49	12,922.95
	2.2 งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	699.00	337.84	236,150.16	1.3624	460.27	321,730.98
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	5.40	290.00	1,566.00	1.3624	395.10	2,133.52
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	50.00	290.00	14,500.00	1.3624	395.10	19,754.80
	3.3 งานสีทาผิวถนนจราจร	ตร.ม.	1,984.00	280.00	555,520.00	1.3624	381.47	756,840.45
	3.4 งานสีทาขอบทาง สีแดง	ตร.ม.	30.00	50.00	1,500.00	1.3624	68.12	2,043.60
	3.5 งานสีทาขอบทาง สีขาว	ตร.ม.	30.00	50.00	1,500.00	1.3624	68.12	2,043.60
รวมค่าก่อสร้าง								1,117,469.90

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

820,221.59

1.3624