

รายการประมาณราคาเป็นราคากลาง

โครงการ ถมดินปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล บ้านปากลิยะ ม.2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ขนาดความกว้าง 40.00 ม. ความยาว 76.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 2.30 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,040.00 ตร.ม.

(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต. กำหนด)

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน
1	งานเตรียมพื้นที่							
	1.1 งานเตรียมพื้นที่	เหมารวม	-	-	-	-	-	1,000.00
2	งานดำเนินการ							
	2.1 ค่าดำเนินการฯ (ดินถม)							
	ค่าขุด - ขน	6,992.00	ลบ.ม.	-	-	31.27	218,639.84	218,639.84
	- ค่าผสม (ผสมกับวัสดุอื่น)	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าบดทับ	6,992.00	ลบ.ม.	-	-	54.04	377,847.68	377,847.68
	- ค่าขนส่งดินถม	6,990.00	กม.	-	-	32.60	227,874.00	227,874.00
	32.60 / ลบ.ม. ระยะทาง							
	10 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ							
	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน							
	พื้นที่ราบ							
3	งานวัสดุ							
	3.1 ค่าดินถม	6,992.00	ลบ.ม.	30.00	209,760.00	-	-	209,760.00
รวมเป็นเงิน								1,035,121.52

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเอกชัย ลิงลาห์)

นายช่างโยธา อบต. บางเขา

รักษาราชการแทน หน. ส่วนโยธา อบต. ลิปะสะโง