

โครงการ ปรับปรุงพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณมัสยิดปากาดียะ ม.2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปริมาณงาน ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 529.05 ตร.ม.

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน
1	งานเตรียมพื้นที่							
	1.1 งานเคลียร์พื้นที่ก่อนดำเนินการ	529.05	ตร.ม.	-	-	1.70	899.39	899.39
2	งานพื้นลาน คสล.							
	2.1 งานดินลูกรังปรับระดับ	105.81	ลบ.ม.	247.66	26,204.90	63.00	6,666.03	32,870.93
	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น	26.45	ลบ.ม.	467.29	12,359.82	63.00	1,666.35	14,026.17
	2.3 งานคอนกรีต st 240 ksc	79.35	ลบ.ม.	2,331.78	185,026.74	204.00	16,187.40	201,214.14
	2.4 งานเหล็ก wire mesh	529.05	ตร.ม.	36.00	19,045.80	5.00	2,645.25	21,691.05
	2.5 งานเหล็ก dowel ศก. 12 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
	2.6 งานเหล็ก dowel ศก. 19 มม.	0.25	ตัน	28,103.22	7,025.81	3,000.00	750.00	7,775.81
	2.7 งานไม้แบบ	22.00	ตร.ม.	288.00	6,336.00	-	-	6,336.00
	2.8 งานประกอบติดตั้งไม้แบบ	55.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,650.00	1,650.00
	2.9 งานตะปู	2.00	กก.	46.73	93.46	-	-	93.46
	2.10 งานยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	30.00	240.00	-	-	240.00
	2.11 งานท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	2.12 งานลูกรังไหล่ทาง	11.40	ลบ.ม.	247.66	2,823.32	63.00	718.20	3,541.52
3	งานวางท่อลอดคดลม							
	3.1 งานท่อ คสล. ศก. 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
						รวมเป็นเงิน		290,338.47