



สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง
หน่วยงาน	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง
ประมาณการ	โครงการ ยกระดับถนนหินคลุก เชื่อมถนนสายสี่เลน หมู่ที่ ๑ สายบ้านมะพร้าวต้นเดียว - ถนนสี่เลน - บ้านน้ำเสนอ
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านมะพร้าวต้นเดียว ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,072,327.40	1.3624	1,460,938.85	เงื่อนไข
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
					ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,460,938.85	บาท
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,460,000.00	บาท
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 3,900.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 374.36 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาตามรายการ

โครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติรัฐ คาโอะ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสหพร รัตนบุญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ลิงลาห์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.บางเขา รักษาการแทน หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ลิปะสะโง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัครเดช บือราเฮง)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมะศักดิ์ เจ๊ะมะ)

ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน



บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณการ โครงการ ยกระดับถนนหินคลุก เชื่อมถนนสายสี่เลน หมู่ที่ ๑ สายบ้านมะพร้าวต้นเดียว - ถนนสี่เลน - บ้านน้ำเสนอ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านมะพร้าวต้นเดียว ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโง เลขที่ / 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเตรียมพื้นที่							
	- งานเคลียร์และเตรียมพื้นที่	3,900.00	ตร.ม.	-	-	5.50	21,450.00	21,450.00
2	งานซ่อมแซมพื้นทางเดิม							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิม แล้วบดทับลูกรัง 10 ซม.	3,900.00	ตร.ม.	-	-	11.06	43,134.00	43,134.00
3	งานพื้นทาง							
	3.1 ค่าดำเนินการ (ลูกรัง)							
	- ค่าขุด - ขน	1,560.00	ลบ.ม.	-	-	30.86	48,141.60	48,141.60
	- ค่าบดทับ	1,560.00	ลบ.ม.	-	-	52.96	82,617.60	82,617.60
	- ค่าขนส่งลูกรัง 51.07 บาท/ลบ.ม. ระยะทาง 15 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ	2,340.00	กม.	-	-	51.07	119,503.80	119,503.80
	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน พื้นที่ราบ							
	3.2 ค่าดำเนินการ (หินคลุก)							
	- ค่าผสม (Blend)	390.00	ลบ.ม.	-	-	24.14	9,414.60	9,414.60
	- ค่าบดทับ	390.00	ลบ.ม.	-	-	84.22	32,845.80	32,845.80
	- ค่าขนส่งหินคลุก 166.13 บาท/ลบ.ม. ระยะทาง 50 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ	1,950.00	กม.	-	-	166.13	323,953.50	323,953.50
	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน พื้นที่ราบ							
	รวมค่างานอื่นๆ				-		681,060.90	681,060.90



บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง

ปร.4 แผ่นที่ 2

ประมาณการ โครงการ ยกระดับถนนหินคลุก เชื่อมถนนสายสี่เลน หมู่ที่ ๑ สายบ้านมะพร้าวต้นเดียว - ถนนสี่เลน - บ้านน้ำเสนอ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวรวม 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านมะพร้าวต้นเดียว ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตามแบบ อบต.ลิปะสะโง เลขที่ / 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
4	ยอดยกมา				-		681,060.90	681,060.90
	งานวัสดุ / อื่นๆ							
	4.1 งานลูกรัง	1,560.00	ลบ.ม.	80.00	124,800.00	-	-	124,800.00
	4.2 งานหินคลุก	390.00	ลบ.ม.	373.83	145,793.70	-	-	145,793.70
	4.3 งานวางท่อลอดกลม คสล. ขนาด ศก. 0.80 ม. ชั้น 3	80.00	ท่อน	1,308.41	104,672.80	200.00	16,000.00	120,672.80
	รวมค่างานอื่นๆ				375,266.50		697,060.90	1,072,327.40